즉시 배포용: 2021년 9월 10일 **KATHY HOCHUL 주지사**

HOCHUL 주지사, 오렌지 카운티의 7개 교량에 대한 2360만 달러 규모의 교량 건설 프로젝트 완공을 발표

프로젝트로 9W 주도를 따라 위치하는 7개 교량을 교체 또는 보강하고, 안전을 개선하며, 중요한 출퇴근 노선의 이동을 개선

4개 교량의 사진은 여기에서 확인할 수 있습니다

Kathy Hochul 주지사는 오늘 오렌지 카운티의 뉴윈저(New Windsor), 콘웰(Cornwall) 및 하이랜즈(Highlands)에 있는 9W 주도(State Route 9W)의 4개의 교량을 교체하고 3개를 보강하는 2360만 달러 규모의 프로젝트를 완공했다고 발표했습니다. 이 프로젝트로 안전이 강화되고 허드슨 밸리(Hudson Valley) 주변의 주민과 상업 흐름에 중요한 핵심 노선의 이동이 개선되었으며, 스톰 킹 마운틴(Storm King Mountain)과 미국 해군사관학교(United States Military Academy at West Point)와 같은 명소의 접근성이 개선되었습니다. 공사 기간에 새로운 자재의 사용을 최소화하고 프로젝트의 환경적 영향을 줄이기 위해 재활용 기술도 활용했습니다.

Hochul 주지사는 이렇게 말했습니다. "뉴욕주는 삶의 질을 개선하고 경제 성장을 촉진하며 환경을 보호하는 21세기형 인프라를 구축하기 위해 노력하고 있습니다. 9W 주도를 따라 위치하는 교량을 리모델링함으로써 근로자들의 출퇴근 환경을 개선하고, 미래에 오렌지 카운티 전역에서 주민과 각종 물품이 원활하게 이동하는 데 도움이 될 것으로 기대합니다."

프로젝트에 포함된 개선 사항에는 도로 포장, 수직적 간격 개선, 콘크리트 아치와 하부 구조물 수리, 새로운 난간, 철책, 보도 등이 포함됩니다. 교량의 수명을 늘리고 도색 공사도 줄이기 위해 기후 변화에 강한 강철 대들보를 설치했습니다.

공사 기간에 현장에서 콘크리트 잔해물을 제거해 주변 시설로 운반한 후에 충전재, 노반, 자갈 등의 용도로 사용하기 위해 처리를 했습니다. 또한 제방 자재를 출토하고 비축하여 새로운 교량, 언덕, 도로의 충전재로 사용했습니다.

야생 생물을 보호하고 빗물 유출수로 인한 피해를 방지하는 천연 여과 시스템을 조성하기 위해 식생체류지도 추가되었습니다. 물 흐름에 도움이 되도록 유입구와 유출구의 부식 문제를 해결하기 위해 블랙 포레스트 크릭(Black Forest Creek)에 석재 외장을 추가했습니다.

교체된 교량에는 다음이 포함됩니다:

- 뉴 윈저(New Windsor) 타운의 9W 주도를 건너는 리버 로드(River Road) 다리.
- 콘월(Cornwall) 타운의 Quaker Avenue를 건너는 9W 주도 다리.
- 콘월 타운의 9W 주도를 건너는 윌로우 애버뉴(Willow Avenue) 다리
- 콘월 타운의 9W 주도 다리를 건너는 앙골라 로드(Angola Road) 다리

보수 공사가 완공된 교량은 다음과 같습니다.

- 콘월 타운의 218 주도(Route 218)를 건너는 9W 주도 다리.
- 콘월 타운의 블랙 포레스트 크릭을 건너는 9W 주도 다리.
- 하이랜즈(Highlands) 타운의 218 주도를 건너는 9W 주도 다리.

교통부(Department of Transportation, DOT)의 Marie Therese Dominguez 커미셔너는 이렇게 말했습니다. "뉴욕 전역에 지속 가능하고 민첩하며 지역사회를 강화하고 성장을 촉진할 교통 인프라를 건설하고 있습니다. 9W 주도를 중심으로 한 이번 프로젝트도 그 중에 하나이며 뉴욕 주민이 마땅하게 누려야 할 교통체계를 마련하고 친환경적인 방법과 소재를 사용하려는 교통부의 노력을 보여주고 있습니다."

James Skoufis 상원의원은 이렇게 말했습니다. "교통량이 많은 9W 도로를 중심으로 이루어진 프로젝트로서 제가 하원에 있을 때 동료들과 함께 진행해온 프로젝트가 드디어 결실을 맺게 되어 기대가 됩니다. 주요 도로에 대한 개선 공사는 뉴욕주가 다시 출퇴근을 시작하는 가운데 주민들의 삶의 질을 높일 수 있는 조치였습니다."

Colin J. Schmitt 하원의원은 이렇게 말했습니다. "뉴욕주 9W 주도의 7개 교량에 대한 교체 및 개선 공사를 성공적으로 완료한 것은 이곳을 자주 이용하는 지역 주민들은 물론 관광객들에게도 반가운 소식입니다. 이러한 중요한 인프라 투자는 지역사회와 지역 경제에 직접적으로 긍정적인 영향을 주고 있습니다. 주지사 및 주정부의 파트너들과 협력하여 이번 프로젝트를 지원하게 되어 기쁘게 생각하며, 앞으로도 지역의 도로와 교량에 대한 개선과 투자를 위해 지속적으로 협력해 가기를 바랍니다."

오렌지 카운티 Steven M. Neuhaus 행정관은 이렇게 말했습니다. "4개의 교량을 교체하기 위해 Hochul 주지사와 뉴욕주 교통부가 힘써 주신 것에 대해 감사드립니다. 이 중요한 프로젝트는 주민과 관광객들에게 안전과 편의성을 제공함으로써 스톰 킹 마운틴, 미국 해군사관학교와 같은 명소에 대한 접근성을 개선할 수 있을 것입니다. 카운티 도로와 교량 인프라는 지역에서 매우 중요한 자산이며, DOT와 협력하여 도로의 안전을 확보하기 위해 계속 노력할 것입니다."

운전자들이 공사 구간에서 과속할 경우, 두 배의 과태료가 부과되므로 주의하시기 바랍니다. 2005년의 공사 구간 안전법(Work Zone Safety Act)에 따라 공사 구간 내에서 2회 이상 과속 위반으로 잡히는 경우 운전면허가 정지될 수 있습니다.

최신 이동 정보가 필요하시면 511에 전화하시거나 여기 511 웹사이트를 방문하시거나 무료 511NY 앱을 다운로드하십시오.

트위터에서 뉴욕주 교통부: @NYSDOT를 팔로우하세요. 뉴욕주 교통부 페이스북 facebook.com/NYSDOT를 방문하세요.

###

다음 웹 사이트에 더 많은 뉴스가 있습니다: www.governor.ny.gov
뉴욕주 | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418

구독 취소